



ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY OCHOTA
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa,
tel. 22 57 83 530, faks 22 822 07 97

ochota.sekretariatc@um.warszawa.pl, www.urzadochota.waw.pl, www.um.warszawa.pl

Warszawa, 30 lipca 2021 rok

Znak sprawy: OCH-WZP.271.13.2021.AGK

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o treści udzielonych odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu Nr 13/2021/AG na Przebudowę ulicy Włodarzewskiej w Warszawie – dokończenie inwestycji:

Pytanie 1:

Wykonawca składa zapytanie dotyczące inwestycji "przebudowy ul Włodarzewskiej w kwestii przebudowy następujących kolizji:

a) Kolizja 1T

Linia napowietrzna kolidować będzie z projektowaną drogą. W celu usunięcia kolizji przewiduje się demontaż słupa, montaż słupa i przełożenie linii na projektowany słup.

b) Kolizja 2T

Przewiduje się demontaż 2 istniejących słupów. Projektuje się wymianę pokrywy oraz ramy studni.

c) Kolizja 3T

Linia napowietrzna kolidować będzie z projektowaną drogą. W celu usunięcia kolizji przewiduje się skablowanie linii napowietrznej oraz montaż słupa, na który przewieszane będą przyłącza

d) Kolizja 4T

Linia napowietrzna kolidować będzie z projektowaną drogą. W celu usunięcia kolizji przewiduje się przebudowę linii napowietrznej wraz z przyłączami poza obręb kolizji

e) Kolizja 5T

Kanalizacja teletechniczna Orange kolidować będzie na odcinku 140m z projektowaną drogą. W celu usunięcia kolizji przewiduje się przebudowę kanalizacji wraz z kablami innych operatorów, tj. Orange Polska S.A., Netia S.A., Exatel S.A., Virtuaoperator Sp. z o.o., Teliasonera Int Carrer Poland, UPC Polska Sp. z o.o., poza obręb kolizji. Kanalizację kablową należy budować z rur HDPE110 na gruncie utwardzonym, przed ułożeniem trwałej nawierzchni. Głębokość ułożenia kanalizacji 0,7m od projektowanej nawierzchni ziemi. Przejście pod drogami wykonać na głębokości 1,0m od powierzchni drogi. Otwory kanalizacji należy uszczelnić, stosując uszczelniacze rozprężne lub pianką. W projektowanych studniach zastosować przykrywy z wywietrznikiem i zabezpieczeniem zamykanym na zamek typu Abloy.

Przedmiar przewiduje przebudowę kolizji 5T, natomiast nie przewiduje przebudowy Kolizji 1T, 2T, 3T, 4T.

Uprzejma prośba o informację czy zakres zadania obejmuje również kolizje 1T,2T,3T, 4T i wskazanie pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź:

Należy wykonać zakres robót teletechnicznych zgodnie z kosztorysem ofertowym i w technologii zgodnej z dokumentacją projektową. Pozostałe roboty objęte dokumentacją a nie ujęte w kosztorysie ofertowym (Kolizje od 1T do 4T) zostały już zrealizowane.

Pytanie 2:

Czy należy wykonać w ramach zadania kompletną przebudowę sieci wodociągowej na odcinku w km 1+200 czy zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz czy należy wykonać sieć kanalizacji deszczowej od istniejącej studni oznaczonej na planie sytuacyjnym D34 do złącza kielichowego oznaczonego na planie sytuacyjnym Zł9.

Odpowiedź:

Należy wykonać zakres robót obejmujący przebudowę sieci wodociągowej na odcinku w km 1+200 oraz wykonanie kanalizacji deszczowej zgodnie z kosztorysem ofertowym i w technologii zgodnej z dokumentacją projektową. Pozostałe roboty objęte dokumentacją, a nie ujęte w kosztorysie ofertowym, zostały już zrealizowane.

Pytanie 3:

Prosimy o określenie rodzaju progów zwalniających, jako że na zrealizowanym odcinku Włodarzewskiej wykonane są progi z kostki brukowej natomiast w przedmiarze robót w punkcie 1.29 określone jest że próg należy wykonać z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź:

Progi zwalniające należy wykonać z kostki brukowej zgodnie z załączonym szkicem. Zmiana została uwzględniona w dołączonym kosztorysie ofertowym.

Pytanie 4:

Prosimy o określenie gatunków drzew i krzewów oraz obwody drzew jak i wielkości krzewów w rozbiciu na ich ilości w celu właściwej wyceny. Dotyczy przedmiaru p. 1.38.

Odpowiedź:

Informacje dotyczące nasadzeń na odcinku ul. Włodarzewskiej, objętym niniejszym zamówieniem, zostały zawarte w Dokumentacji projektowej, w części pn. ETAP - III Projekt wykonawczy, Tom VII - Zieleń oraz dołączonym planie sytuacyjnym (rysunek nr 3).

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY OCHOTA M.ST. WARSZAWY

Grzegorz Wysocki

Załączniki:

1. Próg zwalniający – szkic.
2. Aktualny kosztorys ofertowy uwzględniający odpowiedź na pytanie Nr 3.

Sprawę prowadzi: Agnieszka Krawczyk, ochota.wzp@um.warszawa.pl, tel.: (22) 57 83 561.

A. Krawczyk