

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą „*Remont chodnika ul. Gorlickiej na odcinku ul. Mołdawskiej – ul. Jankowska*”

ZAKRES PRAC

Roboty drogowe

Przedmiotem inwestycji jest „*Remont chodnika ul. Gorlickiej na odcinku ul. Mołdawskiej – ul. Jankowska*” W ramach inwestycji zaplanowano:

1. Demontaż obrzeży, krawężników oraz kostki wraz z wywozem i utylizacją
2. Wymianę nawierzchni chodników na płyty betonowe 50x50x7 cm,
3. W przypadku nierówności wjazdów przełożenie kostki, wymiana krawężnika/obrzeża przy wjeździe
4. Wymiana obrzeży chodnikowych i krawężników drogowych w miejscach graniczących z chodnikiem
5. Renowacja trawników.
6. Wykonanie czasowej organizacji ruchu koniecznej do prowadzenia robót.
7. Poinformowanie lokatorów i instytucji zlokalizowanych przy remontowanym chodniku na 7 dni przed rozpoczęciem robót.
8. Odtworzenia malowania poziomego pasa drogowego ul. Gorlickiej na odcinku ul. Mołdawska – ul. Jankowska zgodnie z obowiązującym projektem stałej organizacji ruchu.
9. Oraz inne roboty towarzyszące wymagane do wykonania remontu chodnika

Konstrukcja:

- Warstwa filtracyjna z pospółki gr 10 cm
- Warstwa konstrukcyjna z tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr. 10 cm
- Montaż obrzeży/krawężników na podsypce cem. piaskowej
- Płyty betonowe o wym. 50x50x7 na podsypce cem.-piaskowej o gr 4 cm 2,5 ,5Mpa

Dodatkowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1. Zakres i technologia prac wynika z specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz szkicu poglądowego.
2. Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej), które są konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy oraz uwzględnił w cenie wszystkie koszty (w tym inflację, zmianę kursu walut, roboty towarzyszące, porządkowe, organizacyjne oraz prace związane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, związane ze zorganizowaniem placu budowy, jej zabezpieczenia, protokoły badań i pomiarów itd.) związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Wszelkie kluczowe prace związane z budową ulic, a w szczególności te, które ulegają zakryciu powinny być na bieżąco uzgadniane z inspektorem nadzoru .
4. Jakiegokolwiek roboty dodatkowe będą mogły być uwzględnione przez Zamawiającego wyłącznie w przypadku, jeżeli konieczność ich wykonania nie mogła być przewidziana przez Wykonawcę w momencie składania oferty oraz okażą się one niezbędne do wykonania zadania.
5. Zamawiający wymaga wykonania robót w terminie nieprzekraczającym do 10 grudnia 2021r
6. Odbiór końcowy robót odbędzie się po pozytywnym odbiorze technicznym przez inspektorów nadzoru. Wraz z pisemnym zgłoszeniem o zakończeniu robót Wykonawca

dostarczy komplet dokumentacji powykonawczej.

7. Przedmiot umowy powinien być realizowany między innymi w sposób, który zapewni przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm prawa, w szczególności w zakresie uprawnień osób i podwykonawców, którzy będą realizować zamówienie a także BHP i p.poż.

8. Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1682/2017 z dn.23.10.2017r w sprawie standardów projektowania i wykonywania ulic na terenie miasta Warszawy;

9. Wszelkie materiały związane z realizacją przedmiotu zamówienia powinny posiadać parametry równoważne lub wyższe od tych przewidywanych w dokumentacji projektowej.

10. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawca przekazuje w formie pisemnej.

Załączniki:

1. Szkic
2. SSTIORB