

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu chodnika w Parku Korotyńskiego, na odcinku od ul. Sierpińskiego do ul. Korotyńskiego
ADRES INWESTYCJI : Dz. ew. nr 10 i 9 obr. 2-03-20
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Ochota
ADRES INWESTORA : ul. Grójecka 17a, Warszawa
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|--|
| koszta zakupu [kz] | % M |
| Koszty pośrednie [Kp] | % R+S |
| Zysk [Z] | % R+S+Kp(R+S) |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+M+kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$ |

| | |
|--|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : | zł |
| Podatek VAT : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|----------|---|-----------------|---|----------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | demontaż chodnika z obrzeżami | | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0815-02 | D.00, D.02 | Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | m ² | 79,000 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0813-01 | D.00, D.02 | Rozebranie krawężników betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 58,000 | | |
| 3 d.1 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02 | Zebranie, załadunek i wywóz gruzu + utylizacja | m ³ | 6,545 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|--|----------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | | | Podbudowa nowego chodnika | | | | |
| 4 d.2 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.01 | Tyczenie geodezyjne wysokościowo-sytuacyjne | m ² | 79,000 | | |
| 5 d.2 | KNR 2-31 0101-01 | D.00, D.03 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm | m ² | 79,000 | | |
| 6 d.2 | KNR 2-31 0101-02 | D.00, D.03 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - wyrównanie za miejsca przy włączeniach do alejek, gdzie korytowanie będzie głębsze gdyż nie ma w danych miejscach wyniesienia alejki ok 10cm powyżej alejki istniejącej. | m ² | 79,000 | | |
| 7 d.2 | KNR 2-31 0103-04 | D.00, D.03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m ² | 79,000 | | |
| 8 d.2 | KNR 2-31 0104-01 | D.00, D.04 | Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m ² | 79,000 | | |
| 9 d.2 | KNR 2-31 0114-03 | D.00, D.05 | Podbudowa z kruszywa naturalnego fr. 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m ² | 79,000 | | |
| 10 d.2 | KNR 2-31 0114-04 | D.00, D.05 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4 | m ² | 79,000 | | |
| 11 d.2 | kalkulacja własna kalk. własna | D.00, D.02 | Zebranie, załadunek i wywóz gruntu z korytowania | m ³ | 15,800 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|-----------|-----------------------------|-----------------|---|----------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | | | Nawierzchnia i obrzeża nowego chodnika | | | | |
| 12 d.3 | KNR 2-31 0502-06 | D.00, D.06 | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | 79,000 | | |
| 13 d.3 | KNR 2-31 0401-04 | D.00, D.07 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 58,000 | | |
| 14 d.3 | KNR 2-31 0105-01 | D.00, D.04 | Podsypka piaskowa pod ławę z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m ² | 14,500 | | |
| 15 d.3 | KNR 2-31 0105-02 | D.00, D.04 | Podsypka piaskowa pod ławę z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 | m ² | 14,500 | | |
| 16 d.3 | KNR 2-31 0402-03 | D.00, D.07 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m ³ | 2,900 | | |
| 17 d.3 | KNR 2-31 0407-03 | D.00, D.07 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 58,000 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) | |
|---|-----------------------------------|-----------------|---|-------------|-------|---------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 4 | | | Roboty porządkowe i wykończeniowe | | | | | |
| 18 d.4 | KNR 2-21 0404-04 | D.00, D.08 | Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem | ha | 0,005 | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | | | |

Słownie: