

KOSZTORYS OFERTOWY**„Wykonanie prac naprawczych elektrycznych i budowlanych wynikających z okresowych przeglądów elektrycznych i budowlanych oraz decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ujęciach wody oligoceńskiej przy ul. Barskiej i ul. Pasteura w Warszawie”**

Lp.	Rodzaj i zakres prac	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość brutto (zł)
1	2	4	5	7	8
Ujęcie wody oligoceńskiej przy ul. Barskiej w Warszawie – prace ogólnobudowlane					
1	Naprawa tynku wraz z izolacją ścian zewnętrznych obiektu oraz usunięcie graffiti	szt.	1		
2	Drobne naprawy tynkarskie oraz malowanie pomieszczenia maszynowni	szt.	1		
3	Oczyszczenie i pomalowanie drzwi wewnętrznych	szt.	1		
4	Wymiana drzwi wejściowych wraz z naprawą progu	szt.	1		
5	Oczyszczenie i malowanie wjazdów i drabiny do części podziemnej studni	szt.	1		
6	Naprawa oraz wymiana uszkodzonych płytek podłogowych i ściennych	szt.	1		
7	Oczyszczenie z rdzy rewizji filtrów i hydroforu	szt.	1		
8	Zmycie posadzki z nacieków rdzy	szt.	1		
SUMA BRUTTO(zł) POZ. 1-8					

Ujęcie wody oligoceńskiej przy ul. Barskiej w Warszawie - naprawa i wymiana podzespołów i urządzeń stacji

9	Wymiana głowicy sterującej CLACK WS1.5 - pierwszys stopień filtracji	szt.	2		
10	Wymiana dystrybutora dolnego - pierwszy stopień filtracji	szt.	2		
11	Wymiana kompresora GAST	szt.	1		
12	Wymiana głowicy sterującej CLACK WS1.25 - drugi stopień filtracji	szt.	2		
13	Wymiana dystrybutora dolnego - drugi stopień filtracji	szt.	2		
14	Wymiana zbiornika ciśnieniowego 1665	szt.	2		
15	Wymiana zbiornika na KMN04	szt.	2		
16	Wymiana lampy UV 010	szt.	1		

17	Wymiana instalacji PVC wraz z orurowaniem	szt.	1		
18	Uzupełnienie złoża filtracyjnego GREENSAND – 14,1 litra	szt.	16		
SUMA BRUTTO(zł) POZ. 9-18					
Ujęcie wody oligoceńskiej przy ul. Pasteura w Warszawie – prace ogólnobudowlane					
19	Naprawa gzymsu				
20	Wymiana drzwi wejściowych wraz z naprawą progu	szt.	1		
21	Naprawa podbitki dachowej budynku wraz z malowaniem	szt.	1		
22	Naprawa obróbek blacharskich	szt.	1		
23	Naprawa lub wymiana uszkodzonych płytek podłogowych i ściennych	szt.	1		
24	Naprawy tynkarskie, izolacja oraz malowanie ścian i sufitu pomieszczenia stacji	szt.	1		
25	Mycie podłogi urządzeniem wysokociśnieniowym wraz z chemią	szt.	1		
26	Uzupełnienie brakujących rusztów na korycie ściekowym w punkcie poboru wody	szt.	1		
SUMA BRUTTO(zł) POZ. 19-26					

<u>ŁĄCZNIE BRUTTO (zł) POZ. 1-26</u>	
---	--